
**PONUDBA ZA IZDELAVO PREDLOGA IZVEDBE S STATIČNO PREVERITVIJO DEMONTAŽE IN TRANSPORTA
SPOMENIKA NOB, EŠD 5236 (avtor ak.kipar Drago Tršar, 1962)
Številka: 32/22**

Opis storitve: Demontaža in hramba spomenika NOB, EŠD 5236 (avtor D. Tršar, 1962)

Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Datum: 3.8.2022

Predračun izdelal: Jaka Grmek

Veljavnost ponudbe: 30 dni

Obrazložitev: 1. ter 2. točka ponudbe zajema projektno dokumentacijo varne odstranitve bronaste skulpture podprto z ustreznimi statičnimi izračuni. Na podlagi teh ugotovitev bodo podani predlogi za sidranje in varovanje skulpture pred in med odstranitvijo. Izvajalec del mora izvesti delavniške risbe transportnih elementov, ki jih potrdi projektant. Predmet ponudbe ne zajema restavriranja in montaže skulpture na prvotno mesto. Po odstranitvi in deponiranju skulpture na ustrezno in varovano mesto, bo potrebno izvesti analize stanj in predložiti ukrepe sanacij ter nove postavitve skulpture in hkrati preveriti analizo zemljine ter temeljnega postavka skulpture.

Opomba: Odstranjevanje okoliške vegetacije spomenika v neposredni bližini, nameščanje zaščitne ograje, zapore ceste ter morebitne dovolilnice niso predmet ponudbe. Električni trofazni priključek ter priključek na vodovodno omrežje zagotovi naročnik. Predviden čas izvedbe je dva delovna dneva. Dela morajo potekati pod nadzorom odgovornega restavratorja.

POPIS ZA IZVEDBO

Ponudba za izdelavo predloga izvedbe s statično preveritvijo demontaže in transporta spomenika NOB, EŠD 5236, (avtor ak.kipar D. Tršar)

št.	STORITEV	ENT	KOL	CENA	SKUPAJ
1	Izdelava grobega posnetka obstoječega stanja (pogled, prerez z namenom pridobitve vhodnih podatkov za dela po drugi postavki)	kpl	1,00	3.500,00	3.500,00
2	Izdelava predloga izvedbe s statično preveritvijo demontaže in transporta spomenika (na podlagi s tem izvedenem predlogu konstruiranih in dimenzioniranih elementov izvajalec del priskrbi delavniške načrta in jih pošlje projektantu v pregled in potrditev!!!)	kpl	1,00	4.775,00	4.775,00
3	Odstranjevanje in označevanje kamnite obloge z betonskega nosilca spomenika ter odstranjevanje betonske krovne plošče in kamnite obloge z betonskega podstavka	kpl	1,00	640,00	640,00
4	Montaža ustreznega delovnega odra za potrebe odstranjevanje bronaste skulpture	kpl	1,00	1.460,00	1.460,00
5	Uporaba dveh dvigal, transportnega kamiona ter ustreznega viličarja za varovanje, odstranitev ter	kpl	1,00	8.280,00	8.280,00

odvoz skulpture v ustrezno skladišče (najem dvigala z operaterjem za dva dni, najem pomožnega dvigala za potrebe "obračanja" posameznih delov spomenika, dostava in odvoz dvigala na lokacijo, vsa potrebna dvižna oprema (platnene verige, vrvi, jeklene vrvi, ...), signalist za pomoč pri izvedbi in komunikacij z operaterjem, tovornjak za prevoz delov spomenika na začasno lokacijo v skladišče, raztovor delov spomenika z viličarjem v prostor na zeleni lokaciji, dostava in odvoz viličarja na lokacijo skladiščenja, zavarovanje odgovornosti za 300.000 eur)

6	Izdelava ustreznega zaščitnega sistema za demontažo in transport posameznih segmentov skulpture (uporaba zaščitne ovojne folije, PU oporne pene, ustreznega lesenega opaža z pritrdilnimi povezovalnimi trakovi, nosilno kovinsko konstrukcijo ter ustrezne transportne palete)	kpl	1,00	7.440,00	7.440,00
7	Razrez skulpture z diamantno pletenico (debeline 12mm) po obstoječih zvarih (predvideni 4 odrezi)	kpl	1,00	6.200,00	6.200,00
8	Statična podpora ter varovanje skulpture med razrezi	kpl	1,00	1.500,00	1.500,00

SKUPAJ 33.795,00

NEPREDVIDENI STROŠKI 5% 5,00% 1.689,75

SKUPAJ BREZ DDV 35.484,75

DDV 22,00% 7.434,90

Skupaj € 42.919,65

ART ARENA
 Restavracijsko podjetje d.o.o.
 Jaka Grmek
 1291 SKOFLJICA,
 Gradsko XII / 22
 Dav. št. 97029971

